



Se han comunicado con actores regionales y centrales de carteras como Salud y Vivienda

Red de Hospitales: alcaldes y nuevas autoridades realizan primer contacto

Por **Francisca Pacheco Pérez**
 cronica@diarielsur.cl

De acuerdo con datos de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, un 6,19% de avance promedio a marzo presenta la red de hospitales Biobío, megaproyecto que contempla la construcción y el mantenimiento de 4 recintos hospitalarios de baja, mediana y alta complejidad para las comunas de Lota, Coronel, Nacimiento y Santa Bárbara, ampliando la cobertura para alrededor de 400 mil personas y aportando 569 camas al sistema.

En concreto, el informe ejecutivo más reciente de la concesión, correspondiente a febrero, indica un avance físico de obras del 3,5% para Lota, de 4,7% para Coronel, de 14,9% para Nacimiento y de 16,2% para Santa Bárbara, cifras que se encuentran por debajo de lo estipulado —a fines de 2024 el avance debía alcanzar un 15%—.

A poco más de un mes desde el cambio de gobierno, los alcaldes hicieron hincapié en la importancia de darle continuidad al proyecto e informaron que ya se tomó contacto con nuevas autoridades regionales, así como otras centrales de distintas carteras, como Vivienda y Urbanismo y Salud. Los jefes comunales se encuentran a la espera de una reunión que convocará a estas cuatro autoridades comunales, encuentro que permitirá analizar y conocer los detalles de avance para este periodo.

Por otro lado, desde la Dirección General de Concesiones reiteraron a través de un comunicado que la reciente orden de liquidación de la filial OHL Industrial Chile S.A (OHLI), filial de la constructora española Obrascón Huarte Lain S.A Agencia Chile (OHLA Chile), uno de los principales accionistas de la Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío, no perjudicará las obras y "no tiene impacto alguno en el desempeño del Grupo en Chile, pues continúa con normalidad. Con respecto al contrato Red Biobío, éste se encuentra vigente según el acuerdo realizado en el año 2025, con sus obras en ejecución".

Los titulares municipales destacaron la rápida disposición del nuevo gobierno para abordar el proyecto, y están a la espera de una reunión que los convocará para atenderlo de forma conjunta. Desde la Dirección de Concesiones reiteraron que el proyecto sigue con normalidad.



La concesión contempla la construcción y mantenimiento de hospitales en Santa Bárbara, Lota, Coronel y Nacimiento.

La concesión inició en 2021 y se extenderá hasta diciembre de 2042.

PRIMEROS ACERCAMIENTOS

El alcalde de Lota, Jaime Vásquez, destacó que "sin duda que hay mucha confianza en este proyecto. Primero, desde que asumieron las nuevas autoridades de gobierno tomaron contacto conmigo; ya tuve una primera reunión con el subsecretario de Redes Asistenciales", agre-

gando que "próximamente nos vamos a reunir con el ministro de Obras Públicas".

En la misma línea, el jefe comunal de Nacimiento, Carlos Toloza, explicó que "he estado en conversaciones con el jefe de gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, también con el delegado presidencial regional para que nos pueda citar a los 4 alcaldes, y así podamos tener todos una sola voz. Esperamos que esto continúe de forma normal", apuntando además a los retrasos del pro-

ceso en la administración anterior. "Todos los alcaldes hemos sostenido una incertidumbre el último tiempo, las autoridades salientes no firmaron el acuerdo y por lo tanto es una situación que nos tiene muy preocupados", subrayó.

Por su parte, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, manifestó que "la última semana hemos sostenido reuniones con el nuevo seremi de Obras Públicas, José Piña, quien ha comprometido la visión del gobierno de poder agilizar y

avanzar en la construcción del proyecto que le entregará un nuevo hospital a la comuna".

ÉNFASIS EN EL AVANCE

Los alcaldes subrayaron la importancia de darle celeridad al proyecto, sobre todo considerando lo esperado que ha sido por la comunidad. "Se nos prometió hace 29 años un hospital de especialidades que hasta hoy no ha llegado, por lo tanto esperamos que se pueda concretar con este gobierno, que ha tenido toda la volun-

6,19%

de avance promedio registra la obra a marzo de 2026, de acuerdo con la Dirección General de Concesiones.

400 mil

habitantes de la región se verán beneficiados con la ampliación de la red de salud pública.

CC

Todos los alcaldes hemos sostenido una incertidumbre el último tiempo, las autoridades salientes no firmaron el acuerdo y por lo tanto es una situación que nos tiene muy preocupados".

Carlos Toloza
 alcalde de Nacimiento

dad", manifestó Jaime Vásquez. Su par de Coronel recordó que "esta es una obra de estado, por lo tanto debe ser considerada desde el valor que tiene para Biobío, de poder contar con nueva infraestructura sanitaria, la segunda más grande de la Región", expresando que "hacemos un llamado a los parlamentarios y, en general, a todas las autoridades para que esta obra se haga realidad".

En relación con la continuidad del proceso, desde la Dirección General de Concesiones sostuvieron que "seguiremos realizando todas las gestiones de fiscalización, jurídicas y administrativas que sean necesarias con el fin de asegurar la correcta y pronta ejecución de los cuatro hospitales que conforman esta red".

Por otro lado, se intentó tomar contacto con la Municipalidad de Santa Bárbara, desde donde no se entregó una respuesta al cierre de la edición.